

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. Ομάδα Α: Χωματουργικά, καθαίρεσεις					
1	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	1	NAOIK 10.01.01	ton	210,00
2	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	2	NAOIK 10.07.01	ton.km	1.600,00
3	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	3	NAOIK 20.40	tonx10 m	1.500,00
4	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)	4	ΟΙΚ Ν\22.03.01	m3	80,00
5	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	5	NAOIK 22.20.01	m2	1.200,00
6	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	6	NAOIK 22.22.01	m2	1.680,00
7	Καθαίρεση επιχρισμάτων	7	NAOIK 22.23	m2	1.800,00
8	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας άνω των 0,12 m2 και έως 0,25 m2	8	NAOIK 22.30.03	TEM	50,00
9	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	9	NAOIK 22.51	m3	15,00
2. Ομάδα Ε: Επενδύσεις, επιστρώσεις					
1	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	10	NAYΔΡ 10.19	m2	70,00
2	Πλινθοδομές επιφανείας μικρότερης από 1,00 m2, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικές)	11	NAOIK 48.02.03	m2	50,00
3	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	12	NAOIK 71.21	m2	1.000,00
4	Επισκευή σοβάδων ή ρωγμών με ρητινούχο επισκευαστικό κονίαμα	13	ΟΙΚ Ν\71.86	m2	100,00
5	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	14	NAOIK 72.11	m2	400,00
6	Επιστέγαση με ασφαλτικά κεραμίδια	15	ΟΙΚ Ν\72.23.01	m2	400,00
7	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm	16	NAOIK 73.16.02	m2	1.500,00
8	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm	17	NAOIK 73.37.01	m2	1.500,00
9	Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό 5 - 15%	18	NAOIK 77.02.02	m2	700,00
10	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	19	NAOIK 77.10	m2	1.000,00
11	Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών	20	NAOIK 77.96	m2	480,00
12	Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού	21	NAOIK 77.102	m2	1.500,00
13	Ειδικό εποξειδικό υπόστρωμα (αστάρι) στεγάνωσης δύο συστατικών υπόστρωμα πολυουρίας	22	ΟΙΚ Ν\7735.01	Kgr	3.200,00
14	Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	23	NAOIK 79.10	m2	780,00
15	Ψευδοροφή ανισόπεδη από γυψοσανίδες	24	NAOIK 78.35	m2	450,00
16	Υγρομόνωση με στεγανωτικό υλικό πολυουρίας, με υψηλές μηχανικές αντοχές	25	ΟΙΚ Ν\79.11.03	Kgr	6.000,00
17	Επιστρώσεις με συνθετικές μεμβράνες, μεμβράνη PVC - P με ενίσχυση από συνθετικές ίνες	26	NAOIK 79.12.02	m2	1.300,00
18	Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 50 mm	27	NAOIK 79.55	m2	1.800,00
19	Συλλεκτήρας υδάτων Στέγης (ντερές)	28	ATHE 8061.1	m2	200,00
3. Ομάδα ΣΤ: Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές.					
1	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	29	NAOIK 23.03	m2	2.400,00
2	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	30	NAOIK 23.05	m2	300,00
3	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων	31	NAOIK 23.14	m2	2.400,00
4	Κλίμακες σιδηρές καρφωτές	32	NAOIK 63.01	kg	150,00
5	Κινητές σίτες αερισμού	33	NAOIK 65.25	m2	20,00
6	Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη πάχους 1 mm, κατακορύφων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm	34	NAOIK 72.44.01	MM	300,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
7	Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία από ξυλεία δρυός	35	ΝΑΟΙΚ 54.80.02	m3	4,00
8	Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης	36	ΝΑΟΙΚ 61.29	kg	1.000,00
9	Κατασκευές πάσης φύσεως από στραντζαριστά φύλλα αλουμινίου με ηλεκτροστατική βαφή	37	ΝΑΟΙΚ 65.60.01	kg	1.000,00
10	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	38	ΝΑΟΙΚ 61.30	kg	900,00
11	Ξύλινοι σκελετοί για μή φέρουσες οροφές και στέγες από ξυλεία ελάτου, πριστή	39	ΝΑΟΙΚ 52.01.02	m3	30,00
12	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πριστή	40	ΝΑΟΙΚ 52.76.02	m3	20,00
13	Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή	41	ΝΑΟΙΚ 52.79.02	m3	15,00
14	Επιτεγίδωση στέγης, για κεραμίδια γαλλικού τύπου	42	ΝΑΟΙΚ 52.86	m2	480,00
15	Σανίδωμα στέγης με σκουρέττα	43	ΝΑΟΙΚ 52.80.01	m2	480,00
16	Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία τύπου OSB (Oriented Strand Boards) πάχους 18 mm	44	ΝΑΟΙΚ 52.81.02	m2	400,00
17	Κουπόλες φυσικού φωτισμού και αερισμού, ανοιγόμενες χειροκίνητα, με διπλό θόλο, με καμπύλα φύλλα, εξωτερικά με πολυκαρβονικό και εσωτερικά με ακρυλικό (PMMA), με βάση PVC	45	ΝΑΟΙΚ 72.75.02	m2	1,00

Οι μελετητές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αν. Προϊστάμενος Δ/σης Τεχνικής
Υπηρεσίας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α'β.

ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α'β.