

ΚΕΥΝΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ – ΔΑΠΑΝΗΣ

Μίσθωση και τοποθέτηση περιπτέρων για τη φιλοξενία ΜΚΟ στα πλαίσια της «Βαλκανικής Πλατείας 2023» που πρόκειται να υλοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από **4/9/2023-10/9/2023** από την ΚΕΥΝΣ.

I. ΓΕΝΙΚΑ

Με την **260/2023** Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η μίσθωση και τοποθέτηση περιπτέρων, για τη φιλοξενία ΜΚΟ, στα πλαίσια των εκδηλώσεων της Βαλκανικής Πλατείας 2023, προϋπολογισθείσης δαπάνης **15.028,80€** συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε βάρος του **ΚΑ 62.04.06 «Ενοίκια λοιπού εξοπλισμού»** του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2023.

Η ανάθεση της σχετικής εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 καθώς και 50 του Ν.4782/2021.

II. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων της Βαλκανικής Πλατείας κατά το χρονικό διάστημα από **4/9/2023-10/9/2023**, απαιτείται η τοποθέτηση περιπτέρων, για τη στέγαση των φιλοξενούμενων Μ.Κ.Ο.

A. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ – ΞΥΛΙΝΟ ΣΠΙΤΑΚΙ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 3,00μ.Χ2,0Χ2,20μ. (τουλάχιστον)

ΣΚΕΛΕΤΟΣ

- Κάθε πλευρά του περιπτέρου, θα αποτελείται από ξύλινη επικάλυψη με ξύλο τύπου ραμποτέ
- Η μπροστινή πλευρά 3Χ2,20 ύψος (τουλάχιστον) με δύο ανοιγόμενα παράθυρα
- Οροφή δύο κλήσεων με επικάλυψη ειδικό πλαστικό στέγης
- Στο πίσω μέρος ανοιγόμενη πόρτα διαστάσεων 1,00Χ2,00
- Όλη η κατασκευή θα ανταποκρίνεται σε μεγάλη νεροποντή και ισχυρούς ανέμους, χωρίς να παρουσιάζει προβλήματα στεγανότητας ή παραμόρφωσης των στοιχείων επικάλυψης και πλαγιο- κάλυψης

ΔΑΠΕΔΟ – ΠΑΤΩΜΑ

- Υπερυψωμένο δάπεδο, αποτελούμενο από δοκούς και ξύλινες επιφάνειες
- Ρύθμιση του ψευδοπατώματος καθ' ύψος, ώστε να απορροφούνται οι όποιες ανωμαλίες του εδάφους και η τελική επιφάνεια να είναι σε απόλυτα οριζόντια θέση

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

- Δύο λάμπες τύπου LED
- Ένα τραπέζι 1,53μΧ0,75μ.(τουλάχιστον)
- Δύο καθίσματα

- Ειδικό κλείσιμο ασφαλείας
- Δύο πρίζες
- Πίνακας ασφαλείας
- Φωτισμός στο εξωτερικό μέρος του περιπτέρου

**B. ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΓΟΛΔΑΣ -ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 4,00μ.Χ4,00μ.
(τουλάχιστον)**

ΔΑΠΕΔΟ

- Υπερυψωμένο δάπεδο, αποτελούμενο από μεταλλικούς δοκούς και ξύλινες επιφάνειες.
- Η ρύθμιση του ψευδοπατώματος καθ' ύψος, θα πρέπει να επιτρέπει να απορροφηθούν οι όποιες ανωμαλίες του εδάφους, με αποτέλεσμα η τελική επιφάνεια να είναι απόλυτα σε οριζόντια θέση.
- Η τελική επικάλυψη του μεταλλικού σκελετού θα γίνει από κόντρα πλακάς, υψηλής αντοχής πάχους 18χιλ.

ΣΚΕΛΕΤΟΣ

- Τα κάθετα στοιχεία υποστήριξης- κολώνες, θα αποτελούνται από μεταλλικούς σωληνωτούς στύλους.
- Η σύνδεση των κολώνων με το ψευδοπάτωμα, θα γίνει μηχανικά σε προκαθορισμένες θέσεις, με τη χρήση ειδικών μεταλλικών κλείστρων.
- Τα οριζόντια στοιχεία υποστήριξης- δοκάρια, θα είναι επίσης μεταλλικά ενώ η σύνδεσή τους με τις κολώνες θα γίνει μηχανικά με τη χρήση ειδικών μεταλλικών κλείστρων.

ΚΑΛΥΨΗ ΣΚΕΛΕΤΟΥ

- Για την κάλυψη του σκελετού της οροφής και των πλαϊνών θα χρησιμοποιηθεί λευκού χρώματος, αδιάβροχο PVC

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

- Δύο λάμπες φθορισμού
- Δύο πάγκους 1,53μΧ0,75μ.(τουλάχιστον)
- Τέσσερα καθίσματα
- Ειδικό κλείσιμο ασφαλείας
- Δύο πρίζες
- Υπερυψωμένο δάπεδο

III. ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ-ΞΥΛΙΝΟ ΣΠΙΤΑΚΙ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 3,00μΧ2,0Χ2,20μ (τουλάχιστον) ΔΥΟ ΠΡΙΖΕΣ- ΕΠΑΡΚΗ ΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕ ΔΥΟ ΛΑΜΠΕΣ ΤΥΠΟΥ LED- ΕΝΑΣ ΠΑΓΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 1,53μΧ0,75μ(τουλάχιστον) –ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ	33	340,00€	11.220,00€
2	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΓΟΛΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 4,00ΜΧ4,00μ (τουλάχιστον) ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- ΔΥΟ ΠΡΙΖΕΣ- ΕΠΑΡΚΗ ΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕ ΔΥΟ ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ- ΔΥΟ ΠΑΓΚΟΥΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 1,53μΧ0,75μ (τουλάχιστον)–ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟ ΔΑΠΕΔΟ	2	450,00€	900,00€
			ΣΥΝΟΛΟ	12.120,00€
			ΦΠΑ 24%	2.908,80€
			ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	15.028,80€

Σημειώνουμε ότι οι τιμές παρήχκαν από το ελεύθερο εμπόριο

ΟΡΟΙ

Η ανάδοχος εταιρεία έχει την ευθύνη, για την μεταφορά και την τοποθέτηση των περιπτέρων στο χώρο που θα τους υποδειχθεί από τους διοργανωτές.

Η τοποθέτηση θα πρέπει να ολοκληρωθεί λαμβάνοντας υπόψη ως καταληκτική ημερομηνία την 4^η Σεπτεμβρίου 2023 στις 12.00 το μεσημέρι, στο χώρο δίπλα από το Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Νεάπολης- Συκεών, στην περιοχή Στρεμπενιώτη, όπου και θα παραμείνουν έως και την 10^η Σεπτεμβρίου 2023, ημερομηνία της τελετής λήξης των εκδηλώσεων και δυνατότητα απομάκρυνσης αυτών την 11^η Σεπτεμβρίου 2023.

Ο ανάδοχος όταν θα παραδώσει τα περίπτερα θα πρέπει να φροντίσει το υλικό που θα τοποθετήσει να είναι καθαρό (ότι περιλαμβάνει αυτό) και άρτια τα κλεισίματα ασφαλείας, όπου υπάρχουν.

Οι παραπάνω εργασίες μπορεί να μην εκτελεστούν στο σύνολό τους και η τελική δαπάνη να είναι μικρότερη από την προϋπολογιζόμενη.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την εκτέλεση της προμήθειας, με την έκδοση ισόποσου τιμολογίου, μετά από συνεννόηση με την οικονομική υπηρεσία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης- Συκεών.

Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΜΚΟ
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ «ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 2023»

ΠΡΟΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ-ΞΥΛΙΝΟ ΣΠΙΤΑΚΙ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 3,00μΧ2,0Χ2,20μ (τουλάχιστον) ΔΥΟ ΠΡΙΖΕΣ- ΕΠΑΡΚΗ ΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕ ΔΥΟ ΛΑΜΠΕΣ ΤΥΠΟΥ LED- ΕΝΑΣ ΠΑΓΚΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 1,53μΧ0,75μ(τουλάχιστον) –ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ	33		
2	ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΓΟΔΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 4,00ΜΧ4,00μ (τουλάχιστον) ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- ΔΥΟ ΠΡΙΖΕΣ- ΕΠΑΡΚΗ ΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕ ΔΥΟ ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ- ΔΥΟ ΠΑΓΚΟΥΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 1,53μΧ0,75μ (τουλάχιστον)–ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟ ΔΑΠΕΔΟ	2		
			ΣΥΝΟΛΟ	
			ΦΠΑ 24%	
			ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

.....

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ

.....